

Deliberazione del Comitato Istituzionale

OdG A4

Immediatamente eseguibile

SEDUTA del **23.09.2026**

N. di reg.: **30**

N. di prot.: **1698**

Oggetto: **ACQUEVENETE S.p.A. – “INTERVENTI DI ADEGUMENTO DELLE OPERE DI PRESA SUL FIUME ADIGE PRESSO LE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE DI PIACENZA D’ADIGE (PD), VESCOVANA (PD) E ANGUILLARA VENETA (PD) – PROG. N. 1261” – (N. 82/2026 ELENCO). APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA.**

L’anno **duemilaventisei** il giorno **ventitrè** del mese di **settembre**, presso la sede operativa dell’Ente, in Corso Stati Uniti 14/d a Padova, in modalità asincrona, si è riunito il Comitato Istituzionale:

SEGATO Renzo	Presidente	PRESENTE
BISATO Luigi Alessandro	Consigliere	PRESENTE
FATTAMBRINI Miria	Consigliere	PRESENTE
GASTALDELLO Andrea	Consigliere	PRESENTE
LUISE Valentina	Consigliere	PRESENTE

Partecipa il Direttore **FRANCESCO CORVETTI** in qualità di verbalizzante, ai sensi degli art. 41 e 32 comma 1 del vigente Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea.

Assume la Presidenza **RENZO SEGATO** nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Bacino Bacchiglione, il quale, accertata la sussistenza del numero legale, invita il Comitato Istituzionale a deliberare. Il Comitato Istituzionale adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate n.: 11

Allegati n.: /

IL DIRETTORE
Francesco Corvetti

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Renzo Segato

Documento informatico firmato digitalmente

Pubblicata nelle forme di legge presso l’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal 28.09.2026 al 13.10.2026.

Diviene esecutiva il 23.09.2026 ai sensi della normativa vigente.

La presente copia è conforme all’originale.

IL DIRETTORE
Francesco Corvetti

Documento informatico firmato digitalmente

L'Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Marco Pagliarin illustra la scheda istruttoria allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica “Interventi di adeguamento delle opere di presa sul fiume Adige presso le centrali di potabilizzazione di Piacenza d'Adige (PD), Vescovana (PD) e Anguillara Veneta (PD) – Prog. n. 1261”, presentato dal Gestore Acquevenete S.p.A.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

UDITA e fatta propria la relazione dell'Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Marco Pagliarin;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e ss.mm.ii., con la quale la Regione Veneto, confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti locali medesimi e i soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati, e affidando a nuovi Enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 152/2006, che nella Parte III detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue, prevedendo che gli enti locali, attraverso le Autorità d'Ambito Territoriali Ottimali, svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo;
- la Legge Regionale n. 27 del 7 novembre 2003, così come modificata dalla Legge Regionale n. 17 del 20 luglio 2007, che detta la disciplina in materia di lavori pubblici di interesse regionale, attribuendo all'Autorità d'Ambito la competenza di approvazione dei progetti, preliminari e definitivi, concernenti i lavori del Servizio Idrico Integrato, definendoli come lavori pubblici di interesse regionale;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, che detta la disciplina in materia di contratti pubblici;

RICHIAMATA infine la Convenzione sottoscritta dai Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione in data 24.06.2013 e registrata in data 26.09.2013 presso l'Agenzia delle Entrate Vicenza 2, con la quale si è costituito il “Consiglio di Bacino Bacchiglione”;

PRESO ATTO che il Gestore Acquevenete S.p.A. ha presentato in data 10.09.2026 ns. prot. n. 1644 il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'opera “Interventi di adeguamento delle opere di presa sul fiume Adige presso le centrali di potabilizzazione di Piacenza d'Adige (PD), Vescovana (PD) e Anguillara Veneta (PD) – Prog. n. 1261” composto dagli elaborati depositati agli atti;

VERIFICATO che l'opera in progetto:

- è conforme alle previsioni del Piano d'Ambito vigente;
- si sviluppa interamente su suolo pubblico;
- ha importo complessivo pari a € 742.000,00, finanziato interamente dalla tariffa del S.I.I.;

- prevede sostanzialmente gli interventi di adeguamento delle opere di presa sul fiume Adige presso le tre centrali di potabilizzazione dell'acqua di Piacenza d'Adige, Vescovana e Anguillara Veneta in Provincia di Padova;
- si pone l'obiettivo di migliorare la gestione e l'operatività delle opere di presa in oggetto, al fine di garantire alla popolazione residente un servizio di approvvigionamento idrico sempre più efficiente;
- è eligibile ai fini tariffari;

VISTA la scheda istruttoria redatta dal tecnico incaricato dell'Ente, che ha proceduto all'esame nel merito del progetto di fattibilità tecnico-economica verificandone la congruità dell'importo complessivo in relazione alle opere previste;

DATO ATTO che la valutazione tecnica espressa dall'istruttore incaricato dell'Ente e allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, risulta positiva;

RITENUTO detto progetto di fattibilità tecnico-economica meritevole di approvazione, sotto il profilo tecnico, amministrativo e finanziario;

RILEVATO che il presente progetto di fattibilità tecnico-economica, qualora necessario ai sensi della normativa vigente, sarà oggetto di conferenza di servizi promossa da questo ente, per l'acquisizione dei relativi pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, ai fini dell'approvazione finale, e che pertanto si rende necessario dare mandato al Direttore di indire e convocare la conferenza di servizi;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante le norme del testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;
- il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 ("Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici");
- la L.R. 27.04.2012 n. 17, che ha affidato le funzioni esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito ai Consigli di Bacino;
- la Convenzione registrata presso l'Agenzia delle Entrate Vicenza 2 in data 26.09.2013, con la quale si è costituito il "Consiglio di Bacino Bacchiglione";
- la Deliberazione n. 5 di reg. del 21.03.2006 con la quale l'Assemblea d'Ambito ha affidato la gestione del S.I.I. al Gestore Acquevenete S.p.A. fino al 31.12.2026;
- la Deliberazione n. 3 di reg. del 16.04.2019 con la quale l'Assemblea d'Ambito ha prorogato l'affidamento della gestione del S.I.I. al Gestore Acquevenete S.p.A. fino al 31.12.2036;

DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione il Direttore ha espresso i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, riportati in calce alla medesima;

RITENUTO, stante l'urgenza di provvedere alle successive fasi di progettazione, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1. di approvare, sotto il profilo tecnico-amministrativo-finanziario, per le ragioni esposte in narrativa, il progetto di fattibilità tecnico-economica presentato dal Gestore Acquevenete S.p.A. in data 10.09.2026 ns. prot. n. 1644 relativo all'opera "*Interventi di adeguamento delle opere di presa sul fiume Adige presso le centrali di potabilizzazione di Piacenza d'Adige (PD), Vescovana (PD) e Anguillara Veneta (PD) – Prog. n. 1261*", composto dagli elaborati depositati agli atti;
2. di dare atto che:
 - l'opera è conforme alle previsioni del Piano d'Ambito vigente;
 - l'opera si sviluppa interamente su suolo pubblico;
 - l'importo complessivo dell'opera ammonta a € 742.000,00, finanziato interamente dalla tariffa del S.I.I.;
 - il progetto prevede sostanzialmente gli interventi di adeguamento delle opere di presa sul fiume Adige presso le tre centrali di potabilizzazione dell'acqua di Piacenza d'Adige, Vescovana e Anguillara Veneta in Provincia di Padova;
 - l'opera si pone l'obiettivo di migliorare la gestione e l'operatività delle opere di presa in oggetto, al fine di garantire alla popolazione residente un servizio di approvvigionamento idrico sempre più efficiente;
 - l'opera è eligibile ai fini tariffari;
 - la scheda istruttoria redatta dal tecnico incaricato dell'Ente è allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato al Direttore di indire e convocare apposita conferenza di servizi, qualora necessario ai sensi della normativa vigente, per l'acquisizione dei relativi pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, ai fini dell'approvazione finale del presente progetto di fattibilità tecnico-economica;
4. di inoltrare il presente provvedimento al gestore del Servizio Idrico Integrato Acquevenete S.p.A. e ai Comuni di Piacenza d'Adige (PD), Vescovana (PD) e Anguillara Veneta (PD).

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Si esprime parere: FAVOREVOLE

Data, 21.09.2026

IL DIRETTORE

(Ing. Francesco Corvetti)

Documento informatico firmato digitalmente

- ISTRUTTORIA -

TIPO DI PROGETTO: **Progetto di fattibilità tecnico-economica (n. 81/2026 elenco)**

N. prot.: **1644** Data di arrivo: **10.09.2026**

TITOLO: **“Interventi di adeguamento delle opere di presa sul fiume Adige presso le centrali di potabilizzazione di Piacenza d'Adige (PD), Vescovana (PD) e Anguillara Veneta (PD) – Prog. n. 1261”**

Importo complessivo dell'opera (€): **742.000,00**

A) Generalità

A.1 Gestore del Servizio Idrico Integrato: Acquevenete S.p.A.

A.2 Area di intervento (indicare il/i Comune/i interessato/i e Provincia/e): Piacenza d'Adige (PD), Vescovana (PD) e Anguillara Veneta (PD).

B) Caratteristiche tecniche

B.1 Settore del S.I.I. in cui si inserisce l'opera:

Acquedotto ☒

Fognatura ☐

Depurazione ☐

B.2 Descrizione dell'opera:

Stato di fatto:

Le opere previste nel presente progetto consistono nell'adeguamento delle opere di presa dal fiume Adige delle tre centrali di potabilizzazione dell'acqua di Anguillara Veneta, Piacenza d'Adige e Vescovana in provincia di Padova, al fine di migliorarne la gestione e l'operatività, per garantire un servizio di approvvigionamento idrico alla popolazione residente sempre più efficiente.

Opera di presa centrale di Anguillara Veneta:

L'opera di presa della centrale di potabilizzazione di Anguillara Veneta si trova sulla sponda sinistra del Fiume Adige, in area demaniale.

Essa è realizzata in alveo del Fiume Adige su pontile costituito da uno scafo metallico contenente la sezione di pompaggio, dalla piattaforma che ospita gli organi di regolazione e controllo (costituita da un locale a pianta rettangolare avente dimensioni pari a 4,55X3,55 m e altezza pari a 4,38 m) e da una passerella che la collega con la sommità arginale, lunga circa 17 m.

L'opera di presa è equipaggiata per ospitare fino a 5 pompe sommergibili installate entro tubo guida, ancorato inferiormente alla piattaforma di fondo interna allo scafo costituita da un cassone galleggiante, che può scorrere su tutta l'altezza dello stesso grazie a guide metalliche.

L'acqua emunta scorre su tre tubazioni in acciaio a fianco della passerella, per poi attraversare il corpo verso la centrale di potabilizzazione, che si trova circa 400 metri a valle dell'opera di presa.

All'interno del locale di manovra, sono inoltre installati i quadri elettrici di alimentazione e controllo delle pompe e degli impianti accessori; sono infine presenti le varie passerelle esterne e scale per poter accedere alla piattaforma.

Opera di presa centrale di Piacenza d'Adige:

L'opera di presa della centrale di potabilizzazione di Piacenza d'Adige si trova sulla sponda sinistra del Fiume, in area demaniale.

Essa è costituita da uno scafo metallico in alveo di protezione dei gruppi di pompaggio, ancorato ad un telaio in calcestruzzo armato su pali infisso in alveo, collegato a terra da una passerella supportata da alcuni appoggi intermedi.

Il telaio principale è costituito da 9 pilastri verticali dell'altezza di 6 m, che sorreggono la piattaforma di controllo avente dimensioni pari a 5,15X2,50 m.

La piattaforma di manovra si trova all'aperto e non all'interno di un locale in muratura come avviene in tutte le altre opere di presa; essa è collegata a terra da una passerella avente lunghezza totale pari a circa 27 metri.

La piattaforma che ospita le pompe è galleggiante ed alloggia le pompe stesse entro cestelli di contenimento; l'acqua emunta confluisce alla centrale attraverso due condotte di mandata.

Sulla piattaforma, è presente un quadro elettrico di alimentazione e controllo delle pompe e degli impianti accessori; sono infine presenti le varie passerelle esterne e scale per poter accedere alla piattaforma.

Opera di presa centrale di Vescovana:

L'opera di presa della centrale di potabilizzazione di Vescovana si trova sulla sponda sinistra del Fiume Adige, in area demaniale.

Essa è costituita da uno scafo metallico in alveo di protezione dei gruppi di pompaggio, ancorato ad un telaio in calcestruzzo armato su pali infisso in alveo; il telaio è collegato a terra da una passerella supportata un appoggio intermedio, avente lunghezza pari a circa 20 m.

Il telaio ha dimensioni pari a 4,30X3,80 m ed un'altezza pari a circa 8 m, appoggiato su pali infissi in alveo. Sopra al telaio è costruito il locale di manovra in muratura avente dimensioni pari a 4,00X3,50 m e altezza pari a 3,45 m.

La piattaforma delle pompe è di tipo galleggiante scorrevole su guide verticali, e alloggia fino a 4 elettropompe appoggiate su cestello ancorato alla piattaforma stessa, da cui si dipartono pure le tubazioni verticali fisse di mandata. L'acqua emunta confluisce nella centrale attraverso una condotta di mandata.

Sulla piattaforma, è presente un quadro elettrico di alimentazione e controllo delle pompe e degli impianti accessori; sono infine presenti le varie passerelle esterne e scale per poter accedere alla piattaforma.

Stato di progetto:

Gli interventi di adeguamento delle opere di presa delle centrali in oggetto, possono essere così descritti:

Opera di presa centrale di Anguillara Veneta:

- Sostituzione del sistema di adduzione da galleggiante a fisso e relative lavorazioni accessorie, al fine di ovviare alle problematiche di disallineamento e difficoltà di traslazione verticale che si sono manifestate in passato, mediante la creazione di impalcati in carpenteria a vari livelli;
- Modifica della passerella superiore per permettere la movimentazione delle pompe;
- Rifacimento della scala di discesa all'impalcato superiore;
- Sostituzione dei profili e delle lamiere della parte inferiore dello scafo;
- Rifacimento del collettore idraulico e sostituzione di saracinesche, valvole e sfiati;
- Sistemazioni del locale manovra mediante rifacimento degli intonaci e guaine;
- Sostituzione del cancello di accesso;
- Installazione di fari per garantire illuminazione allo scafo;
- Riparazione delle parti in calcestruzzo ammalorate.

Per quanto riguarda le lavorazioni necessarie per rendere fissa la struttura di alloggiamento pompe ora funzionante in modalità galleggiante, è necessaria una totale rivisitazione del sistema che prevede una serie articolata di lavorazioni riassumibile nei seguenti punti:

- Rimozione delle pompe, delle parti fisse e flessibili delle attuali tubazioni ancorate al cassone;
- Rimozione del cassone galleggiante, dei cestelli alloggiamento pompe e dei relativi supporti;
- Creazione di un impalcato con grigliato al fondo con ancoraggio dei nuovi cestelli di alloggiamento pompe;
- Adeguamento della parte fissa delle tubazioni di mandata dal locale manovra;

- Montaggio dei tratti verticali di mandata realizzati con tubi a giunto sferico, dei cestelli e delle pompe;
- Creazione di nuovo impalcato in quota per interventi su tubazioni di mandata.

Opera di presa centrale di Piacenza d'Adige:

- Sostituzione del sistema di adduzione da galleggiante a fisso e relative lavorazioni accessorie, al fine di ovviare alle problematiche di disallineamento e difficoltà di traslazione verticale che si sono manifestate in passato, mediante la creazione di impalcato in carpenteria a vari livelli;
- Adeguamento delle passerelle e ballatoi superiori;
- Adeguamento dei telai esistenti;
- Adeguamento della carpenteria per discesa al fondo (scale marinara e ballatoi);
- Sostituzione di saracinesche, sfiati, valvole di ritegno, tubazioni di adduzione;
- Sostituzione dei profili e delle lamiere della parte inferiore dello scafo;
- Sostituzione del cancello di accesso e parapetti passerella;
- Rifacimento della coibentazione delle tubazioni principali;
- Realizzazione di una tettoia di protezione del quadro elettrico;
- Installazione di fari per garantire illuminazione allo scafo;
- Installazione di misuratore di livello a ultrasuoni.

Per quanto riguarda le lavorazioni necessarie per rendere fissa la struttura di alloggiamento pompe ora funzionante in modalità galleggiante, è necessaria una totale rivisitazione del sistema che prevede una serie articolata di lavorazioni riassumibile nei seguenti punti:

- Rimozione delle pompe, delle parti fisse e flessibili delle attuali tubazioni ancorate al cassone;
- Rimozione del cassone galleggiante, cestelli alloggiamento pompe e supporti relativi;
- Creazione di un grigliato al fondo con ancoraggio dei nuovi cestelli di alloggiamento pompe;
- Adeguamento della parte fissa delle tubazioni di mandata dalla piattaforma di manovra;
- Montaggio dei tratti verticali di mandata realizzati con tubi a giunto sferico e delle pompe;
- Creazione di nuovo grigliato in quota per manovra tubazioni di mandata.

Opera di presa centrale di Vescovana:

- Rifacimento del collettore interno in acciaio inox e sostituzione delle apparecchiature idrauliche;
- Inserimento di una nuova tubazione di rilancio alla centrale su lato di valle;
- Sostituzione del sistema di discesa al ballatoio e del cancello di ingresso;
- Adeguamento del sistema di discesa al fondo scafo;
- Sostituzione dei profili e delle lamiere della parte inferiore dello scafo;
- Installazione di un misuratore di livello a ultrasuoni;
- Installazione di fari per garantire illuminazione allo scafo;
- Sistemazioni edili interne ed esterne.

Le opere in progetto si sviluppano interamente su aree demaniali, in prossimità delle opere di presa delle tre centrali in oggetto, non andando ad interessare alcuna area privata.

B.3 Obiettivo dell'intervento:

Le opere previste si pongono come obiettivo principale l'adeguamento delle opere di presa dal fiume Adige delle tre centrali di potabilizzazione dell'acqua di Anguillara Veneta, Piacenza d'Adige e Vescovana in provincia di Padova, al fine di migliorarne la gestione e l'operatività, per garantire un servizio di approvvigionamento idrico alla popolazione residente sempre più efficiente.

B.4 L'opera è inserita nella Pianificazione d'Ambito:

Sì ☒

No ☐

Piano interventi 2024-2036 (approvato con Deliberazione di Assemblea n. 4 di reg. del 22.10.2024):

B.4.1 Acquedotto:

- Codice criticità: "POT1.1";
- Codice e nome intervento: A03 – *"Interventi di manutenzione straordinaria su impianti e serbatoi"*;
- Importo capitolo (€) anno 2026: 1.710.000,00 (valore lordo);
- Importo capitolo (€) anno 2027: 300.000,00 (valore lordo);
- Importo capitolo (€) anno 2028: 900.000,00 (valore lordo).

B.5 È stata trasmessa la dichiarazione di conformità dell'opera agli strumenti

urbanistici vigenti?:

Sì ☐

No ☒

Note:

B.6 L'opera è conforme agli strumenti urbanistici vigenti?:

Sì ☐

No ☐

Note:

B.7 L'opera è interessata da Espropri/Servitù/Occupazioni temporanee:

Sì ☐

No ☒

Note:

B.8 L'opera interessa un'area S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria):

Sì ☐

No ☒

B.8.1 Nome del Sito:

B.8.2 Note: L'area di intervento in questione dista circa 2,7 Km dal sito S.I.C. più prossimo, il sito IT3210042 denominato "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine" (Intervento in Comune di Piacenza d'Adige).

B.9 L'opera interessa un'area Z.P.S. (Zona a Protezione Speciale):

Sì ☐

No ☒

B.9.1 Nome del Sito:

B.8.2 Note: L'area di intervento in questione dista circa 6,8 Km dalla zona Z.P.S. più prossima, la zona IT3260021 denominata "Bacino Valgrande - Lavacci" (Intervento in Comune di Vescovana)

B.10 È stato effettuato lo screening propedeutico alla valutazione d'incidenza:

Sì ☒

No ☐

Note: È presente l'Allegato A al Decreto n. 15 del 17/02/2025.

B.11 È necessaria la valutazione d'incidenza:

Sì ☐

No ☒

B.12 Acquisizione della dichiarazione di verifica della correttezza tecnica:

(ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023)

Sì ☒

No ☐

C) Caratteristiche economiche:

C.1 Importo complessivo dell'opera (€): 742.000,00

C.2 Modalità di finanziamento:

ENTE	IMPORTO (€)	TIPO DI FINANZIAMENTO
Gestore: Acquevenete S.p.A.	742.000,00	Tariffa S.I.I. Consiglio di Bacino Bacchiglione
Regione		
Altro:		
Privato		
Totale	742.000,00	

▪ Note:

C.3 In relazione alle sole risorse del Gestore (ovvero per la quota non coperta da contributi):

- Capitale proprio (€):
- Importo di accensione del debito (€): 742.000,00

C.4 Stato di avanzamento contabile (previsto al 31/12 di ogni anno):

- | | |
|------------------|------------|
| ▪ Anno 2026 (€): | 2.000,00 |
| ▪ Anno 2027 (€): | 400.000,00 |
| ▪ Anno 2028 (€): | 340.000,00 |
| <hr/> | |
| ▪ Totale (€): | 742.000,00 |

C.5 Mese ed anno previsti di approvazione del Progetto Esecutivo: Dicembre 2026.

C.6 Mese ed anno previsti per l'apertura del cantiere: Marzo 2027.

C.7 Mese ed anno previsti per la fine dell'opera (inizio ammortamento): Giugno 2028.

Tutto ciò premesso, il Tecnico incaricato del Consiglio di Bacino Bacchiglione

RITIENE

il progetto in esame

MERITEVOLE ☒

NON MERITEVOLE ☐

di approvazione, sotto il profilo tecnico, amministrativo e finanziario.

Padova, 15 settembre 2026

Istruttore: F.to Ing. Marco Pagliarin

ELENCO ELABORATI

1	Relazione Generale
2	Relazione tecnica
3	Relazione di sostenibilità dell'opera
4	Calcolo sommario dei lavori
5	Quadro economico dell'intervento
6	Cronoprogramma
7	Piano di sicurezza e coordinamento del PFTE
8	Capitolato prestazionale
9	Piano preliminare di manutenzione
10	Relazione paesaggistica
11	Dichiarazione di non necessità di valutazione d'incidenza
12	Indagine specialistica delle strutture delle opere di presa dal fiume Adige – Anguillara Veneta
13	Indagine specialistica delle strutture delle opere di presa dal fiume Adige – Piacenza d'Adige
14	Indagine specialistica delle strutture delle opere di presa dal fiume Adige – Vescovana
15	Elaborati per richiesta autorizzazione idraulica opere di presa Anguillara Veneta
16	Elaborati per richiesta autorizzazione idraulica opere di presa Piacenza d'Adige
17	Elaborati per richiesta autorizzazione idraulica opere di presa Vescovana
18	Adeguamento opera di presa di Anguillara Veneta – Inquadramenti
19	Adeguamento opera di presa di Piacenza d'Adige – Inquadramenti
20	Adeguamento opera di presa di Vescovana – Inquadramenti
21	Adeguamento opera di presa di Anguillara Veneta – Stato di fatto – Piante, prospetti e sezioni
22	Adeguamento opera di presa di Piacenza d'Adige – Stato di fatto – Piante, prospetti e sezioni
23	Adeguamento opera di presa di Vescovana – Stato di fatto – Piante, prospetti e sezioni
24	Adeguamento opera di presa di Anguillara Veneta – Stato di progetto – Piante, prospetti e sezioni
25	Adeguamento opera di presa di Piacenza d'Adige – Stato di progetto – Piante, prospetti e sezioni
26	Adeguamento opera di presa di Vescovana – Stato di progetto – Piante, prospetti e sezioni